RILIEVO AREA D'INTERVENTO

Fig. 1 – Particolare posa condotte e ripristini su terreno naturale



N.B. – A maggiori profondita' di scavo derivate dalla formazione della pendenza o da altre cause si dovra' tombare aumentando lo spessore della ghiaia

DN	DE	L scavo	A	B
25	90	800	200	200
32	110	850	200	200
40	110	850	200	200
50	125	900	200	200
65	140	900	200	200
80	160	950	200	200
100	200	1000	200	200
125	225	1050	200	200
150	250	1100	200	200
200	315	1250	200	200
250	400	1400	200	200
300	450	1900	400	300
350	500	2000	400	300
400	560	2000	400	300
500	670	2350	400	300

Fig. 3 – Particolare posa condotte e ripristini su strada bitumata



Tipico di protezione sella di mazzetta per valvola di intercettazione su tubazioni di Teleriscaldamento



PARTENDO DALLA TAVOLA DI RILIEVO, MA CON RISCONTRI DIRETTI SUL POSTO, SARA' CURA DELL'IMPRESA MAPPARE TUTTI I SOTTOSERVIZI ESISTENTI AL FINE DI GARANTIRE OGNI LAVORAZIONE IN SICUREZZA

DOPO BONIFICA AMIANTO DEVIAZIONE TUBAZIONI TELERISCALDAMENTO SECONDO PERCORSO ESTERNO A o B (concordare con la D.L.)

PERCORSO A

PERCORSO B

ALLACCIAMENTO ACQUE BIANCHE E NERE FABBRICATO

QUOTA PAVIMENTO P.T. +0.16

QUOTA PAVIMENTO P.T. +0.16

QUOTA PAVIMENTO P.T. +0.16

RIALLACCIO TELERISCALDAMENTO A TEATRO E ALTRI FABBRICATI COMPRENSORIO

ripresa asfalto in conglomerato bituminoso - spessore 10cm.cc

pavimentazione monolitica in graniglia tipo levocell sp.8 cm, massetto armato in c.a. sp.15cm, sottofondo in stabilizzato sp.5cm previo scavo

via Edoardo Weiss

Allacciamento al pozzetto esistente

Allacciamento al pozzetto esistente

Condotte di collegamento fondo vespaio aerato

da demolirsi

Polo della luce

Fontana

Idrante

Bocca di lupo

SMONTAGGIO E RIFACIMENTO SCALINATA



N.B.: quote indicative da verificarsi in loco

LEGENDA

- PILETTA IN PVC
- POZZETTO SIFONATO PLUVIALI
- CADITOIA STRADALE CON BOCCHETTA IN GHISA DEL PESO DI Kg 45 CIRCA
- 40x40 POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE DIM. INTERNE cm 40x40 COMPLETO DI PROLUNGHE E DI COPERCHIO CARRABILE IN GHISA
- 60x60 POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE DIM. INTERNE cm 60x60 COMPLETO DI PROLUNGHE E DI COPERCHIO CARRABILE IN GHISA
- 80x80 POZZETTO DI RACCORDO E ISPEZIONE DIM. INTERNE cm 80x80 COMPLETO DI PROLUNGHE E DI COPERCHIO CARRABILE IN GHISA
- S POZZETTO CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON DISCONNESSIONE ANTIRIGURGITO COMPLETO DI PROLUNGHE E DI COPERCHIO PEDONABILE
- 80x80 SF SIFONE FIRENZE
- CONDOTTE FOGNARIE IN PVC UNI EN 1401 SN4 – PER ACQUE NERE
  CONDOTTE FOGNARIE IN GEBERIT – PER ACQUE NERE
- CONDOTTE FOGNARIE IN PVC UNI EN 1401 SN4 – PER ACQUE BIANCHE
- CONDOTTE DRENAGGIO INTERNO CON TUBO IN PVC
  TUBO DRENANTE IN PVC CON BAULETTO IN GHIAIA
- POZZETTO ESISTENTE
- DORSALE ESISTENTE ACQUE MISTE
- CONDOTTA ACQUE NERE P.>=0,5% per tutto la rete
- CONDOTTA ACQUE BIANCHE P.>=0,5% per tutto la rete
- FINITURA MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN LLEVOCELL COLORI NATURALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste - Italia

> progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI EDIFICI "F1" ED "F2" PRESSO IL COMPRENSORIO EX OPP DI S. GIOVANNI IN TRIESTE, AD USO DELLA FACOLTA' E DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

> Responsabile Unico del Procedimento

Arch. ILIO CAMPANI
Sez. Edilizia e Affari Tecnici
tel. +39-040.558.7795; fax +39-040.558.3467; e-mail: ilio.campani@amm.units.it;

> Componenti ATI:
> CAPOGRUPPO

CAIREPRO cooperativa architetti e ingegneri progettazione
via Gandhi, 1/4 - 42123 Reggio Emilia (RE)
tel. +39 0522 581807 - fax +39 0522 581808
e-mail:segreteria@cairepro.it; P.I. e C.F. 02277740358

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COORDINATA

Gruppo di lavoro:
- Arch. MAICHER BIAGINI (responsabile progettazione architettonica)
- Ing. ARDILIO MAGOTTI (coordinamento edile e attività specialistiche) (responsabile progetto impianti elettrici)
- Arch. ANTONIO ARMAROLI (progettazione architettonica)
- Ing. PAOLO GENTA (responsabile progetto impianti idrici e meccanici)
- Arch. ANIELLO TATURO (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)
- Ing. ALBERTO CALZA (responsabile progetto strutture)

collaboratori:
Ing. LETIZIA GILARDI
Ing. LUIGI CAVALLO
Arch. LORENZO VILLA
Ing. SIMONE FRATI

> MANDANTE

Arch. ENRICO FONTANILI
via Piovese n° 14 - 42017 Novellara (RE)
tel. | +39 0522 661857

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA

> MANDANTE

ARCHIDOMUS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO
via Cavour, 2 - 33030 Campoformido (UD)
tel.+fax 0432 410388 fax 040 3224567
e-mail: info@studioarchidomus.it
c.f. e partita IVA: 02758770303

RILIEVO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE
Geom. ARMANDO GILARDI
Geom. DAVIDE MEZZINA

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. ROBERTO FLAMINIO

> fase

PROGETTO ESECUTIVO

REV.	DATA	DESCRIZIONE - MOTIVO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	06/04/2012	EMISSIONE			

TITOLO ELABORATO

PLANIMETRIA ALLACCIAMENTI FOGNARI FABBRICATI F1 E F2

AGGIORNAMENTO

NUMERO ELABORATO

ED.AR.04.7

DATA 06/04/2012

PRATICA N° 2873

SCALA -

PERCORSO FILE: M:\Pratiche\2873\D2012010907 - ESECUTIVO\ARCHITETTONICO\20120426 - REVO1\2873-00-E.AR.04.7 - PROG_Sistemazione esterna-00.dwg

Il disegno e tutte le informazioni che vi sono contenute, sono di esclusiva proprietà di Università degli Studi di Trieste
e non possono essere copiate, riprodotte, consegnate a terzi od rese pubbliche senza autorizzazione scritta da parte dell'proprietario.